

"БАЯНХОНГОР-ЭРЧИМ ХҮЧ" ХХК-ИЙН 2025 ОНД ИЗТЗБАХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР

ХИЙГДЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ НИЙ БИЕЛЭЛТ (БҮТЭН ЖИЛЭЭР)

Д/Д	Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв /мян.төг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хугацаа I-IV улирал	Биелэлт	Гүйцэтгэл хувь /%/
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1								
Нэг. Их засвар шинэчлэлийн ажил								
1	Конторын барилга, гадна хашаа, хүндэтгэлийн байгууламжийн их засвар	120000.0	Компаний төв офиссын гадна тал болон комданий хашаанд их засвар хийж засварлах шаардлагатай байгаа.	Компаний төв офиссын гадна фассат нь хуурч унаж өнгө үзэмж муудсан, мөн дээврээс офиёёын өрөөнүүдрүү тусаал гоожиж байгаа тул дээвэрт их засвар хийх, компанийн баруун болон урд хашаа нурж унасан тул дахин өрлөг хийж засварлах шаардлагатай байна.	Хуучин конторын гадна талд металл фассат хийж дээврийн их засвар хийж дахин 10-20 ажил конторын барилгыг ашиглаж үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдэнэ. Хашааны бүрэн бүтэн байдлыг сайжруулснаар эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах боломж бүрдэнэ.	III улирал	Конторын барилгын гадна пасат, хашаа, гадна ногоон байгууламж, явган зам, гэр гэрэлтүүэг, сургалтын өрөө зэргийг төлөвлөгөөт хугацаандаа бүрэн хийж дуусгав (Зарцуулсан хөрөнгө 119196.0 мянган төгрөг)	100 %
2	35кВ-ын Заг агаарын шугамын их засвар	115000.0	2023-2024 оны хавар намрын салхи шуургатай үед болон өвлийн их ачааллын үед шугамын утас тасралч урт хугацааны тасралт ихээр үүсч байгаа тул засвар хийх шаардлагатай байна.	35кВ-ын Заг агаарын шугам нь хангайн 3 сумдын цахилгаанаар хангадаг. Тус шугам нь 2008 онд анх ашиглалтад орсон 2020-2024 онуудад урсгал засвар үе шаттайгаар хийсэн боловч 3км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг дамжуулагчийг шинээр солих шаардлага үүсч байгаа тул их засвар хийнэ.	Өвлийн хэт хүйтрэлт болон хавар намры хүчтэй салхи шуургатай үед шугам тасрах үүсэж байгаа Бөмбөгөр сумын арын нуруу давах хэсэгт шугамын дамжуулагч шинээр сольж цахилгаан эрчим хүчний найдвартай ажиллагааг хангана.	III улирал	Бөмбөгөр сумаас Заг сумын хооронд татагдсан 35кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын их засварын ажлыг бүрэн хийж дуусгав (Зарцуулсан хөрөнгө 83605.9 мянган төгрөг)	100 %

3	Гурванбулаг сумын төвийн 0.4кВ-ын шугамын шинэлэлийн хүрээнд хэрэглэгчдийн нэгдсэн шитний шинэчлэх	50000.0	2024 онд Дэлхийн банкны төсөл-2 хүрээнд тус сумын 0.4кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээг шинэчлэх ажил 100% хийгдсэн	Хэрэглэгчийг шинэ шугам сүлжээрүү шилжүүлж холбох үед нэгдсэн шитний буултын кабель болон нэгдсэн шит, шитний тоноглолд шинэчлэл хийх шаардлагатай байна.	0.4кВ-цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг шинэчлэл хийсэнтэй холбоотой хэрэглэгчийн нэгдсэн шитийг иж бүрэн шинэчлэл хийж хэрэглэгчдийг цахилгаанаар хангаснаар цахилгааны тасралт саатал үүсэхгүй хэвийн ажиллагааг хангах болно.	I улирал	Хэрэглэгчдийн нэгдсэн шитний шинэчлэлийг 100% хийж дуусгав (Зарцуулсан хөрөнгө 30006.09 мянган төгрөг)	100 %
4	Эрдэнэцогт сумын төвийн 0.4кВ-ын шугамын шинэлэлийн хүрээнд хэрэглэгчдийн нэгдсэн шитний шинэчлэх.	50000.0	2024 онд Дэлхийн банкны төсөл-2 хүрээнд тус сумын 0.4кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээг шинэчлэх ажил 100% хийгдсэн	Хэрэглэгчийг шинэ шугам сүлжээрүү шилжүүлж холбох үед нэгдсэн шитний буултын кабель болон нэгдсэн шит, шитний тоноглолд шинэчлэл хийх шаардлагатай байна.	0.4кВ-цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг шинэчлэл хийсэнтэй холбоотой хэрэглэгчийн нэгдсэн шитийг иж бүрэн шинэчлэл хийж хэрэглэгчдийг цахилгаанаар хангаснаар цахилгааны тасралт саатал үүсэхгүй хэвийн ажиллагааг хангах болно.	II улирал	Хэрэглэгчдийн нэгдсэн шитний шинэчлэлийг 100% хийж дуусгав (Зарцуулсан хөрөнгө 28607.5 мянган төгрөг)	100 %
5	Эрдэнэцогт сумын АТП-1 дэд станцын шинэчлэл	15000.0	1985 онд ашиглалтад орсон дэд станцын ашиглалтын хугацаа дууссан тул шинэчлэх шаардлагатай байна.	1985онд ашиглалтад орсон төмөр бетон хөлтэй модон тулгууртай дэд станцын шит тоноглол нь хуучирч муудсан дэд станцыг Төмөр бетон тулгууртай шинэ төмөр хийцын тоноглолтой шинэ дэд станцыг угсарч шинэчлэнэ.	Эрдэнэцогт сумын төвд байрлах АТП-1 дэд станцыг шинэчлэн сайржуулснаар сумын төвийн төрийн үйчилгээний байгууллагууд тасралтгүй найдвартай ажиллагаа явуулах болон 1 дүгээр зэргийн хэрэглэгчдийн найдвартай ажиллагааг хангаж байна.	II улирал	Эрдэнэцогт сумын дэд станцын АТП-1 шинэчлэлийн ажлыг бүрэн хийж дуусгав (Зарцуулсан хөрөнгө 8154.7 мянган төгрөг)	100 %

6	ХТП дэд станцын өндрийн кабель шугамын шинэчлэл	75000.0	6кВ-ын кабель шугамыг 10кВ-ын кабель шугамаар шинэчлэн сайжруулах	Аймгийн төвийн ААН, Орон сууцны ачаалал ихтэй дэд станцуудын өндрийн кабель шугам нь 6кВ-ын хүчдэлийн түвшинд ашиглагдаж байсан хуучин кабель шугамуудыг 10кВ-ын кабель шугамаар шинэчлэн сольж сайжруулах шаардлагатай байна.	Аймгийн төвийн төрийн болон хувийн хэвшил орон сууцны хэрэглэгчдийг цахилгаанаар хангаж байгаа ачаалал ихтэй ХТП, КТП дэд станцын өндрийн кабель шугамыг шинэчлэн сольсноор тухай дэд станцын гэмтэл саатал буурч хэрэглэгчдийг тасралтгүй найдвартай хангах нөхцөл бүрдэнэ.	III улирал	Аймгийн төвийн ХТП, КТПН дэд станцын 6кВ-ын кабель шугамыг 10кВ-ын кабель шугамаар шинэчлэх ажлыг хийж дуусгав (Зарцуулсан хөрөнгө 54810.6 мянган төгрөг)	100 %
7	6кВ-ын трансформаторыг 10кВ-ын хүчдлийн түвшинд шилжүүлж засварлуулах.	20000.0	Ашиглагдахгүй байгаа 6кВ-ын трансформаторуудыг 10кВ-ын хүчдэлийн түвшинд шилжүүлж	2020-2024 онуудад үе шаттайгаар 6кВ-ын хүчдэлийн түвшинг 10кВ-руу шилжүүлж аймгийн төв 2024 онд 6кВ хүчдэлгүй болсон тул дэд станцын оруулгын кабелуудыг шинэчлэн солих нөхцөл үүссэн тул шинэчлэн солих ажил хийгдэнэ	Хуучин 6кВ-ын кабель шугамаар тэжээгдэж байсан дэд станцын шугамын шинэчлэл хийгдснээр ачаалал ихсэх үед гэмтэл гарах нөхцлийг бууруулж тасралтгүй найдвартай эрчим хүчээр хангах боломжтой.	I-II улирал	6кВ-ын хуучин ашиглаж байсан трансформаторыг 10кВ-ын хүчдэлийн түвшинд шилжүүлэн цаашид ашиглахад бэлтгэл ажлыг хангах ажлыг 100% хийв (Зарцуулсан хөрөнгө 19500.0 мянган төгрөг)	100 %
8	Автомашин их засвар	20000.0	Үйл ажиллагааг шуурхай явуулахад нэн шаардлагатай машин механизмын засварыг цаг тухай бүрт нь хийх.	2025-2026 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх ИЗТЗБАХ,ХО-н ажлыг цаг хугацаанд нь хийх, гарсан гэмтэл саатлыг түргэн шуурхай засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай үйлчилдгээний болон ажил гүйцэтгэхэд машин механизмын засвар үйлчилгээг цаг тухай бүрд хийж бэлэн байдлыг хангах.	Машин механизмын найдвартай ажиллагааг хангаснаар тасралт саатал гарсан үед түргэн шуурхай засварлах. Сумуудын шугам сүлжээний үзлэг засвар, хот хооронд ажилчид зөөх зэрэг зайлшгүй явах үед найдвартай унаагаар ажилчиддаа хангах, ажлыг түргэн хийж гүйцэтгэж тасралтын	Жилдээ	Тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай машин, механизмын их засварын ажлыг хийж бэлэн байдлыг хангав (Зарцуулсан хөрөнгө 26723.0 мянган төгрөг)	100 %

					хугацааг бууруулах ач холбогдолтой юм.			
Их засвар шинэчлэлийн ажлын дүн							449510,0	
Хоёр. ТЗБАХ-НИЙ АЖИЛ								
1	Гурванбулаг сумын хэрэглэгчдийн хэмжих хэрэгслийг ухаалаг тоолуураар шинэчлэх.	80000.0	Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг сумын айл өрх, ААН байгууллага болон дэд станцын тоолуурыг ухаалаг тоолуураар хангах.	Одоо ашиглаж байгаа электрон механик тоолуур нь баталгааны хугацаа дууссан бөгөөд хэрэглэгч болон компани тухай хэрэглэгчийн хэмжих хэрэгслийн мэдээллийг бүрэн хянах боломжгүй гэмтэл саатал гарсан үед ажилтнаас шууд хамаарч дуудлага үйлчилгээ удаарч байна.	Одоо ашиглаж байгаа электрон механик тоолуур нь баталгааны хугацаа дууссан бөгөөд хэрэглэгч болон компани тухай хэрэглэгчийн хэмжих хэрэгслийн мэдээллийг бүрэн хянах боломжгүй гэмтэл саатал гарсан үед алсаас залгах салгах үйлдэл хийх бөгөөд өдөр бүр хэрэглэгч хэрэглээгээ хянах боломж бүрдэнэ.	I улирал	Суманд ашиглагдаж буй дэд станцын ерөнхий тоолуурыг, мэдээлэл дамжуулагчийн хамт суурьлуулж, айл өрхийн тоолуурыг ухаалаг тоолуураар .бүрэн сольж дуусгав (Зарцуулсан хөрөнгө 76290.0 мянган төгрөг)	100 %
2	Сумын хэрэглэгчдийн хэмжих хэрэгслийг ухаалаг тоолуураар шинэчлэх	80000.0	Баянхонгор аймгийн алслагдсан сумын айл өрх, ААН байгууллага болон дэд станцын тоолуурыг ухаалаг тоолуураар хангах.	Одоо ашиглаж байгаа электрон механик тоолуур нь баталгааны хугацаа дууссан бөгөөд хэрэглэгч болон компани тухай хэрэглэгчийн хэмжих хэрэгслийн мэдээллийг бүрэн хянах боломжгүй гэмтэл саатал гарсан үед ажилтнаас шууд хамаарч дуудлага үйлчилгээ удаарч байна.	Одоо ашиглаж байгаа электрон механик тоолуур нь баталгааны хугацаа дууссан бөгөөд хэрэглэгч болон компани тухай хэрэглэгчийн хэмжих хэрэгслийн мэдээллийг бүрэн хянах боломжгүй гэмтэл саатал гарсан үед алсаас залгах салгах үйлдэл хийх бөгөөд өдөр бүр хэрэглэгч хэрэглээгээ хянах боломж бүрдэнэ.	III улирал	Бууцагаан суманд ашиглагдаж буй дэд станцын ерөнхий тоолуурыг, мэдээлэл дамжуулагчийн хамт суурьлуулж, айл өрхийн 490 тоолуурыг ухаалаг тоолуураар бүрэн .сольж дуусгав (Зарцуулсан хөрөнгө 80000.0 мянган төгрөг)	100 %
3	Аймгийн төвийн дэд станцуудыг ачаалалд	20000.0	Аймгийн төвийн хэрэглэгчид цахилгаан	Одоо ашиглаж байгаа шугам сүлжээ нь ачаалал хэтэрч хүчдэлийн уналт	Ачаалал ихтэй дэд станцуудын ачааллыг шилжүүлснээр	II-III улирал	Больниц чиглэлийн ачаалал ихтэй КТПН дэд станцыг хүчин	100 %

	тохируулж шилжүүлэх ажил хийх.		халаалт ихээр суурилуулж байгаагай холбоотой ачаалал ихтэй дэд станцын хэрэглээг хөнгөлж ачаалалд нь тохируулж дэд станцыг шилжүүлэх ажлыг хийх.	үүсэх эрсдэлтэй байгаа тул хэрэглэгчдийн ачаалал өсөн нэмэгдэж байгаа хэсэгт хэмжилт тооцоолол хийж дэд станцуудыг шилжүүлэх, шугам сүлжээ солих ажил хийж дэд станцын ачааллыг хөнгөлөх.	алслагдсан цэгийн хүчдэлийн уналт багсаж стандартын шаардлага хангасан цахилгаан эрчим хүчээр хэрэглэгчдийг хангах боломжтой		чадлыг томсгож шинэ дэд станц тавьж сайжруулав (Зарцуулсан хөрөнгө 16200.0 мянган төгрөг)	
4	35/10кВ-ын шинэ суурьшил ОРУ-2 дээр шинээр реклузер хамгаалалт суурьлуулах.	20000.0	35/10кВ-ын шинэ суурьшил ОРУ-2 дээр шинээр реклузер хамгаалалт суурьлуулж шуурхай ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон.	35/10кВ-ын шинэ суурьшил ОРУ-2 дээр шинээр реклузер хамгаалалт суурилуулснаар гэмтэл саатал гарсан үед түргэн шуурхай явуулах боломжгүй 35кВ-ын Бөмбөгөр дэд станцыг бүхэлд нь хүчдэлээс чөлөөлж байж ажлын байр бэлтгэж байна.	Тус реклузер суурилуулснаар хангайн 8 сум салбарнын шугам сүлжээнд гарсан гэмтэл саатлыг дангаар нь засварлах боломжтой бөгөөд шуурхай ажиллагааг цаг алдалгүй түргэн шуурхай явуулах боломжтой.	II-III улирал	Шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамжийн найдвартай байдлыг хангах үүднээс гаргалгаан дээр 10кВ-ын реклузер хамгаалалт шинээр суурьлуулах ажлыг хийж дуусгав (Зарцуулсан хөрөнгө 18400.0 мянган төгрөг)	100 %
5	35кВ-ын Заг ОРУ станц, 35/10кВ-ын шинэ суурьшил ОРУ-2 дэд станцууд дээр ВТ таслуурын SEL реле хамгаалалт реле суурьлуулах.	38500.0	Анх суурилуулж байсан реле хамгаалалтууд гэмтсэн тул солих шаардлагатай .	Нэгдсэн удирдлагын системд холбоход 35кВ-ын ОРУ станц дээр суурилагдсан реле хамгаалалтуудыг SEL маркийн реле хамгаалалтаар солих шаардлага тулгарч байна.	Реле хамгаалалтыг шинэчлэн сольсноор шугам тоноглолд гарч буй гэмтэл саатлыг түргэн шуурхай засварлах боломжтой мөн диспетчерийн нэгдсэн удирдлагын системд холбогдох бүрэн боломж бүрдэнэ.	II-III улирал	35кВ-ын ОРУ станц дээр суурилагдсан реле хамгаалалтуудыг SEL маркийн реле хамгаалалтаар солих ажлыг төлөвлөсөн хугацаанд нь хийж дуусгав (Зарцуулсан хөрөнгө 29450.0 мянган төгрөг)	100 %

6	35кВ-ын Бөмбөгөр, Бууцагаан сумдын зангилаа дэд станцын 100В-ын тоолуурыг ухаалаг тоолуураар солих	11200.0	35кВ-ын зангилаа 3 сумын өндрийн 100В тоолуурыг шинэчлэн солих.	Одоо ашиглаж байгаа электрон механик тоолуур нь баталгааны хугацаа дууссан компани тухай хэрэглэгчийн хэмжих хэрэгслийн мэдээллийг бүрэн хянах боломжгүй өдөр тутмын мэдээ тайлан зөрөх эрсдэл үүсэж байна.	Одоо ашиглаж байгаа электрон механик тоолуур нь баталгааны хугацаа дууссан компани тухай хэрэглэгчийн хэмжих хэрэгслийн мэдээллийг бүрэн хянах боломжгүй байгаа нь компаний хоногийн мэдээ ачаалал зэргийн алсаас хянах боломж боломж бүрдэнэ.	I улирал	Бөмбөгөр, Бууцагаан, Заг 35кВ-ын дэд станцууд дээр 100В тоолуур солих ажлыг шинээр солих ажлыг хийж дуусгав (Зарцуулсан хөрөнгө 10692.0 мянган төгрөг)	100 %
ТЗБАХ-н ажлын дүн		249700,0						
Гурав. Хөрөнгө оруулалтын ажил								

1	Программ хангамжийн шинэчлэл	80000.0	Борлуулалтын программ, санхүүгийн программ шинэчлэл хийх.	Одоо ашиглаж байгаа борлуулалтын программ хангамжийн шинэ хувьбарын шинэчлэн сайжруулснаар ашиглах нөхцөл бүрдэнэ.	Программ хангамжийн шинэчлэл хийгдснээр ажиллах хурд нэмэгдэж ажилчдын бүтээмж сайжирна.	II улирал	оны 11 дүгээр 2025 сараас эхлэн НОМГОН” “ системийг шинээр ашиглаж ашиглалтад оруулав (Зарцуулсан хөрөнгө 78000.0 мянган төгрөг)	100
2	Компьютер техник хэрэгслийн шинэчлэл	30000.0	Ажилчдыг компьютер техник хэрэгслийг шинэчлэх.	Хуучирч гэмтсэн ашиглах болможгүй компьютер, принтер зэргийг актлаж шинэчлэн орчин үеийн хурд хүчин чадалтай техник хэрэгсэл худалдан авах.	Ажилчдын ажиллах нөхцөл боломжийн хангаж өгнө.	Жилдээ	Ажилчдыг компьютер техник хэрэгслийг шинэчлэх ажлыг хийж дуусгав (Зарцуулсан хөрөнгө 29445.96 мянган төгрөг)	100
3	Гал тогоо, Туршилт лабораторийн тоноглол бэлтгэх	25000.0	Компанийн нийт ажилчдын эрүүл аюулгүй хоол хүнсээр хангаж, Эрүүл	Ажилчдын эрүүл аюулгүй ажлын байраар хангах үүднээс туршилт төхируулгын тоног	Ажилчдын эрүүл аюулгүй ажлын байраар ажилчиддаа хангаж	I улирал	Ажилчдын эрүүл аюулгүй ажлын байраар ажилчиддаа хангаж тогтвор	100

			аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэх үүднээс тоног төхөөрөмж бэлтгэх.	төхөөрөмж бэлтгэж хөдөлмөр хамгааллын бага хэрэгслийг турших, мөн ажлын цайны газрыг эрүүл хоол хүнсээр хангах үүднээс стандартын шаардлагад нийцсэн тоног төхөөрөмжөөр хангах	тогтвор сууришилтай ажиллах нөхцөл боломжоор хангаж өгнө.		сууришилтай ажиллах нөхцөл хангах үүднээс засвар шинэчлэлийг хийв	
4	Кабелийн гэмтэл илрүүлэх багаж	60000.0	Кабелийн гэмтэл илрүүлэх багаж худалдан авч ашиглах.	Аймгийн төв кабель шугам ихээр нэмэгдэж байгаатай холбоотой кабель шугаманд гэмтэл гарсан үед гэмтлийн хаана байгааг тодорхойлох нь тасралтын хугацааг богиносгож гэмтлийг түргэн шуурхай засварлах боломжтой.	Кабель шугамын гэмтлийн түргэн шуурхай илэрүүлж гэмтлийн засварласнаар тасралтын хугацаа буурах. Гэмтэл засварлах үед гарах зардал буурна.	Үү улирал Д	Кабель шугамын гэмтлийн түргэн шуурхай илэрүүлж гэмтлийн засварлахад шаардлагатай багаж ХАА-н журмын дагуу худалдан авалт хийв(Зарцуулсан хөрөнгө 48000.0мянган төгрөг)	100
5	Ачаалал ихтэй дэд станцын ачааллыг хөнгөвчлөх зорилгоор шинээр 10/0.4кВ-ын 400кВА хүчин чадалтай дэд станц угсарч хэрэглэгчдийг холбох.	70000.0	Гэр хорооллын хэрэглэгчид цахилгаан халаалт ихээр суурилуулж байгаатай холбоотой 2 дэд станцын хэрэглээг хөнгөлж шинээр дэд станц барих ажлыг хийх.	Одоо ашиглаж байгаа шугам сүлжээ нь ачаалал хэтэрч хүчдэлийн уналт үүсэх эрсдэлтэй байгаа тул хэрэглэгчдийн ачаалал өсөн нэмэгдэж байгаа хэсэгт шинээр КТП дэд станц суурилуулж 2 дэд станцын ачааллыг хөнгөлөх.	Шинээр КТП дэд станц ашиглалт оруулснаар алслагдсан цэгийн хүчдэлийн уналт багсаж стандартын шаардлага хангасан цахилгаан эрчим хүчээр хэрэглэгчдийг хангах боломжтой	II-III улирал	дугаар баг, 2 5 дугаар багт ачаалал ихтэй гудамж хороололд шинээр 2 КТПН дэд станц, өндрийн шугам татах ажлыг хийж гүйцэтгэв (Зарцуулсан хөрөнгө 62000.0 мянган төгрөг)	100
6	Шаардлагатай багаж хэрэгсэл худалдан авах.	30000.0	Шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжөөр хангана.	ИТА-н ашиглаж байгаа багаж хэрэгсэл нь норм хугацаа нь дуусаж ашиглалтын явцад гэмтсэн байгаа нь ажилчдын аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж чадахгүй байна.	Нэн шаардлагатай байгаа багаж хэрэгслээр хангах нь гэмтэл саатал хэзээ ч гарсан түргэн шуурхай хийхэд багаж хэрэгсэл бэлэн байдал	Жилдээ	Ажилчдын ХАБЭА-г хангах үүднээс шаардлагатай багаж хэрэгсэл худалдан авав(Зарцуулсан хөрөнгө 27099.8 мянган төгрөг)	100

			шаардлагатай байна.	
Хөрөнгө оруулалтын дүн: /мян.төг/		295000,0		100
БҮГД ДҮН: Үндсэн хөрөнгийн элэгдлээр		994210,0		888319,6 100

ХЯНАСАН:

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Ж.УЛАМБАЯР

ГҮЙЦЭТГЭЛТ АРГАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.БАДАМЦЭЦЭГ

